

MEGJEGYZÉS:

- A terv csak a kapcsolódó nézetekkel, metszetekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel és szakági tervekkel együtt (lásd Tervlista) érvényes!
- Minden méret, adat és darabszám a gyártás vagy elkészítés előtt ellenőrizendő és összenézendő a kapcsolódó szakági tervekkel.
- Esetleges pontatlanságokat az építész vagy az építésvezető felé jelezni kell!
- Amennyiben nincs más utalás, az ajtó, ablak és mellvéd magasságok a kész padló síkjától értendők!
- A kijelölt részleteket lásd a részletrajz tervcsomagban.
- **A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget jelölnek, azonos minőségű és műszaki tartalmú termékekkel helyettesíthetők, Megrendelői és Tervezői jóváhagyással!**
- A terven szereplő méretek a helyszínen ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell.
- Az írott méreteknek elsőbbsége van a rajzon mérhetőkkal szemben.
- Az építészeti és szakági terveket, műleírásokat együtt kell kezelni és együtt érvényesek..
- A részletesebb tervek (részlettervek) használandók, ha egy részről több terv készül.
- Tervi ellentmondások esetén a megfelelő szakági tervezőket értesíteni kell. A tervező írásban is nyilatkozik a jó megoldásról, melyet az építési naplóhoz csatolni kell. A tervező értesítés hiányában, kivitelezői döntés esetén a kivitelezőé a felelősség.
- A betervezett anyagokat azok alkalmazástechnikája szerint kell beépíteni.

- A BESZERZÉS ÉS LEGYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES, NYÍLÁSZÁRÓ MINTADARAB BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYATÁSA KÖTELEZŐ A TERVEZŐVEL ÉS A MEGRENDELŐVEL!
- MINDEN TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSE ELŐTT A GYÁRTÓVAL TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!


JELMAGYARÁZAT:

K46/01 - KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

K45/01 - KÜLSŐ LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

B44/01 - BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

 <div>Beruházó, Építő és Tervező Kft. 4026, Debrecen, Péterfia utca 25. E-mail: info@berepterv.hu Ügyvezető: Mátyás Attila</div>		Felelős tervező: Szén János tervező-szakmérnök É-09-0625 4225-Debrecen, Vashámoz utca 9/B. +36-20-567-1260	
Terv megnevezés: Művelődési ház épületének felújítása és akadálymentesítése 4176 Sáp, Fő u. 24. HRSZ.: 331		Terv fajta: Kiviteli tervdokumentáció	
Tervrész: KÜLSŐ LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ - BORÍTÓ		Lépték: M=1:50	Dátum: 2017.10.hó.
		Tervszám: E-6.0-00/	

1.	ALAPRAJZI JEL	ÚK/01
2.	MEGNEVEZÉS	Fém korlát- Akadálymentesen kialakított, alsó pipás megfogással Újonnan kialakított akadálymentes rámpa
3.	MÉRET (mm)	-
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	-
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT
		1 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db
7.	FELÜLETKÉPZÉS	Festett felületképzéssel- RAL 8016 sötétbarna színben
8.	MEGJEGYZÉS	
9.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA	<div></div>