


B - B METSZET M=1:25





ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Jel	db	Ø	Hossz [m]	Ø10	Ø12
1	1	10	70.34	70.35	
2	9	12	1.95		17.55
3	7	12	1.50		10.50
Összhossz / Ø [m]			70.35	28.05	
Fm. tömeg / Ø [kg/m]			0.617	0.888	
Ösztömeg / Ø [kg]			43.41	24.91	
Ösztömeg [kg]				68.31	

Lépcsőterv

M 1:25

A - A METSZET M=1:25



MEGJEGYZÉS:

A pontos méretek (épület szélső méreteit, pillérlek helyeit áttörések helyeit és méreteit) a helyszínen ellenőrizni kell!
Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti kíviteli tervek alapján.
Gerendákon áttöréseket, karcsusításokat kialakítani TILOS!

A statikai tervek csak az építészeti kíviteli tervekkel együtt érvényesek!

Vasbeton szerkezeteknél "g" pontosság osztályt kell figyelembe venni.

Mind az alsó, mind a felső vasvezetésnél, a vasak maximum 1/3-a toldható egy keresztmetszetben. A vasak váltakozva fordított-sorrendben, elfolt toldásokkal kerüljenek elhelyezésre.

A gerendákon áttöréseket, karcsusításokat TILOS kialakítani!
Kérjük a kitűzéshez és kitűskézésekhez a csatlakozó terveket is megtekinteni!

A falperendák alsó vasait középpontban, a felső vasait fémcsok mellett kell toldani!

A vasmenyiség folyaméterben van megadva, kérjük a helyszínen megfelelő méretre vágni és a zsaluzatba behajlítani.

A gépészeti áttörések helye a szakági kíviteli tervek szerint.

A terv az EC előírásai szerint készült.

BETONACÉLOK HALLTÁSA

	betonacél jele		A beton szilárdsági jele	
	C 12	C 16	C 20-35	p. helyi tábla
B 500 C	7	7	7	7

ANYAGOK		MINŐSÉGEK			
Beton: - lépcső		C20/25-XC1-24-F2 -MSZ 4768-1:2004.			
Betonacél:		B 500C			
Betonlakarás:		2,0 cm			
ÉPÍTETŐ:					
Sáp Község Önkormányzata					
476 Sáp, Fő utca 24.					
TERV MEGNEVEZÉSE:		LÉTESÍTMÉNY:			
Lépcsőterv		Szociális intézmény épületének bővítése			
		476 Sáp, Fő utca 40/A.			
		hrsz.:			
TERVEZŐ:		STATIKUS:		KÉSZÍTETTE:	TERVEZŐTÁJ:
SZÉN JÁNOS		VÁGNER RICHÁRD		NAGY MÁRK	LÉPTÉK:
É-09-0625		T-T-09-0447			KIVITELI TERV
					M =1 : 25
GÉPÉSZ:		ELEKTROMOS:		TERVSZÁM:	DÁTUM:
					RAJZSZÁM:
					2017.11.
					S-3