


A-A METSZET  
M=1:100



- 1 aljzatbeton cementsimítással  
kavicsfeltöltés
- 2 mázas ker. habarcsba ágyazva  
aljzatbeton  
kavicsfeltöltés
- 3 ragasztott parketta  
aljzatbeton  
technológiai szigetelés  
Nikecell  
talajnedvesség elleni szigetelés  
aljzatbeton  
kavicsfeltöltés
- 4 mettlachi lap habarcsba ágyazva  
aljzatbeton  
kavicsfeltöltés
- 5 cserépfedés  
tetőléc  
ellenléc  
tetőfólia  
szarufa közte Therwoolin hőszig.  
párazáró fólia  
lambéria burkolat
- 6 ragasztott fapadló  
aljzatbeton  
technológiai szigetelés  
Nikecell  
e.gy. vb. gerendás födém
- 7 mázas kerámia lap habarcsba ágyazva  
aljzatbeton  
technológiai szigetelés  
Nikecell  
e.gy. vb. gerendás födém
- 8 technológiai szigetelés  
fenyő gerenda  
Therwoolin hőszigetelés  
párazáró fólia  
lambéria burkolat
- 9 technológiai szigetelés  
Therwoolin hőszigetelés  
párazáró fólia  
e.gy. vb. gerendás födém



Beruházó, Építő és Tervező Kft.  
4026, Debrecen, Péterfia utca 25.  
E-mail: info@berepterv.hu  
Ügyvezető: Mátyás Attila

Építész tervező:  
Szén János tervező-szakmérnök É-09-0625  
4225 Debrecen, Vashámoz utca 9/b.  
+36-20-567-1260

Terv megnevezés:  
**Szociális intézmény épület bővítésének,  
felújításának, korszerűsítésének építési  
engedélyezési terve**  
4176 Sáp, Fő u. 40/A.

Terv fajta:  
**Kiviteli tervdokumentáció**

Építtető:  
**Sáp Község Önkormányzata**  
4176 Sáp, Fő u. 24.

Tervrész:  
FELMÉRT ÁLLAPOT - A-A METSZET

Lépték:  
M=1:100

Dátum:  
2017.10.hó.

Tervszám:  
**F-2.0-00/**